

План боковой М 1:50

1 27,73
h = 3000

2 10,51
h = 3000

3 36,90
h = 3500

4 6,35
h = 3000

отм. 0,000

колонна 550×550 +
стенка выравнивания 1200×300

Д1, Д2, Д3, В1, В2

6550, 6000, 3510, 4170, 1580, 1600, 3970, 1720, 1000, 1250, 300, 250, 700, 6650, 6150, 248, 2392, 580, 700, 1000, 694, 386

№	Наименование	Пл., м²	Выс., мм	Примечание
1	Кабинет (существующий зал)	27,73	3000	окно 1790; дверь в коридор
2	Коридор	10,51	3000	связь с залом — открытый проём
3	Зал входной	36,90	3500	В1, В2 — окна; Д3 — главный вход
4	Санузел (существующий)	6,35	3000	не затрагивается, дверь Д2
	ИТОГО	81,49	—	в работе пом. 1-3: 75,14 м²

Параметр	На эскизе	Принято	Проверка / примечание
Длина помещения (внутр.)	13,05 м	13050	6650+250+6150 = 13050 — сходится
Ширина помещения (внутр.)	6,00 м	6000	4170+250+1580 = 6000 — сходится
Кабинет: ширина	4,17 м	4170	—
Кабинет: длина	6,65 / 6,35 м	6650	6,35 — до грани колонны/стенки
Коридор: ширина	1,50 м	1580	принято по разности, +80 мм
Зал: длина	6,15 / 5,80 м	6150	5,80 — между колоннами
Средняя перегородка: длина	4,27 м (испр. 23.09)	4420	замер до оси: 4170+125 = 4295
Перегородки ГКЛ	≈0,25 м	250	по подписи на эскизе
Санузел (пом. 4)	3,97 / 1,60	3970 / 1600	существующий, в работу не входит
Перегородка кабинет/коридор	—	250	ГКЛ, дверь Д1 1000 мм
Толщины наружных стен	не требуются	300	условно; работаем по внутренним
Колонны	не замерены	550×550	принято условно, 7 шт.
Колонна у сред. перегородки	по эскизу	550×550 + 1200×300	стенка выравнивает по грани колонны
Высота: зал входной (пом. 3)	3,50 м	3500	по данным заказчика 23.09
Высота: пом. 1, 2, 4	3,00 м	3000	по данным заказчика 23.09

	наружная стена / ж-б элемент, 300 мм (условно)
	перегородка ГКЛ ≈ 250 мм (по замеру Амира)
	колонна ж/б 550х550 (уточнить)
	остекление: окно / витраж
	дверной проём с направлением открывания

1. Чертеж выполнен по рукописному обмерному эскизу заказчика от 22.09.2026 с уточнениями от 23.09.2026. Размеры в миллиметрах. Масштаб 1:50.
2. Работа ведётся ПО ВНУТРЕННИМ размерам помещений. Толщины наружных стен приняты условно 300 мм по согласованию с заказчиком; на площади не влияют.
3. Высота помещений: 3 (зал входной) – 3500 мм; пом. 1, 2, 4 – 3000 мм.
- Промыв фасада: В1 и В2 – окна, ДЗ – главный вход в здание, 1000 мм.
4. Длина средней перегородки по уточнёчному замеру 4270 мм. Принято 4420 мм: замер выполнен до оси вертикальной перегородки (4170 + 125 = 4295 мм).
5. Размеры колонн 550х550 мм приняты условно – уточнить обмеры на месте.
- У средней перегородки колонна выступает в пом. 1 на 300 мм; поверх перегородки на длину 1200 мм идёт стена вровень с гранью колонны.
6. Пом. 4 – существующий санузел, в работу не входит. Знак ниже пом. 4 в границы помещения заказчика не входит (уточнено 23.09).
7. Инженерные сети (вода, канализация, электросит, вентиляция, отопление) не обследованы и на чертеже не показаны.
8. Этаж цокольный, вход в здание через ДЗ. Ориентация по сторонам света – уточнить.
9. Наружное крыльцо не замерялось и на чертеже не показано.
10. Чертеж не является проектной документацией и не заменяет обследование несущих конструкций и согласование перепланировки.

Разработал	Claude (ИИ)		23.09.26	Объект: Логопедический центр Адрес: уточнить Цокольный этаж, вход с улицы	Стадия	Лист	Листов
Замеры	Амир		22.09.26		Обмеры	1	1
Проверил	—				Масштаб	1:50	
Н. контроль	—				ЛЦ-01-ОБМ		

ПЛАН ОБМЕРНЫЙ

Существующее положение. Отм. 0,000

Источник: рукописный эскиз заказчика (обмер 22.09.2026)